

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Baza szkoleniowa Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego - Utwardzenie wjazdu na działkę
ADRES INWESTYCJI : 22-100 Chełm, Bielawin 2A - dz. nr ewid. 127/1, 127/4
INWESTOR : Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
ADRES INWESTORA : 22-100 Chełm, Bielawin 2A
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Andrzej Janiec
DATA OPRACOWANIA : 25.09.2013

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
25.09.2013

Data zatwierdzenia

**ZAKŁAD USŁUG INWESTYCYJNYCH
"CERTUS"**
Andrzej Janiec
22-100 Chełm, ul. Zachodnia 13/25
NIP 563-152-33-65, Regon 110260138
tel. 608 424 431

DYREKTOR
Wojewódzkiego Ośrodka
Ruchu Drogowego
Stawomir Niepogoda

PROJEKTANT
specjalności: inżynieria inżynierska
i konstrukcyjna budowlana
mgr inż. Andrzej Janiec
upr. bud. Nr 1168/CH/04 i Nr 661/CH/97
zaświadczenie o kwalifikacji P302.WKZ Nr upr. 1 6780/41/05
Audytor energetyczny upr. Nr 023140/APE/159/2000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Utwardzenia placu			
1	KNR 2-21	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i	m ³		
d.1	0101-01	złożenie zanieczyszczeń w przyzmy	m ³	1,500	
		1,500		RAZEM	1,500
2	KNR 4-01	Wywiezienie śmieci spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na od-	m ³		
d.1	0108-09	ległość do 1 km	m ³	1,500	
		1,500		RAZEM	1,500
3	KNR 4-01	Wywiezienie śmieci spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każ-	m ³		
d.1	0108-10	dy następny 1 km	m ³	1,500	
		Krotność = 10			
		1,500		RAZEM	1,500
4	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce ce-	m ²		
d.1	0511-03	mentowo-piaskowej	m ²	4 305,020	
		4305,02		RAZEM	4 305,020
5	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w	m ²		
d.1	0101-01	gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²	4 305,020	
		4305,02		RAZEM	4 305,020
6	KNR 2-31	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość	m ³		
d.1	0105-05	warstwy po zagęszczeniu	m ³	129,150	
		129,15		RAZEM	129,150
7	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypeł-	m		
d.1	0407-03	nieniem spoin piaskiem	m	203,810	
		203,810		RAZEM	203,810
2		Pas zieleni			
8	KNR 2-21	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i	m ³		
d.2	0101-01	złożenie zanieczyszczeń w przyzmy	m ³	1,000	
		1,000		RAZEM	1,000
9	KNR 2-21	Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kat. III zadarnio-	m ²		
d.2	0202-02	nym	m ²	204,770	
		204,770		RAZEM	204,770
10	KNR 2-21	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim gru-	ha		
d.2	0213-01	bość warstwy 2 cm	ha	0,020	
		0,020		RAZEM	0,020
11	KNR 2-21	Ręczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na terenie płaskim	ha		
d.2	0211-01	grubość warstwy 2 cm	ha	0,020	
		0,020		RAZEM	0,020
12	KNR 2-21	Ręczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na terenie płaskim	ha		
d.2	0211-02	- dodatek za każdy następny 1 cm grubość warstwy	ha	0,020	
		0,020		RAZEM	0,020
13	KNR 2-21	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawoże-	m ²		
d.2	0401-05	niem	m ²	204,770	
		204,770		RAZEM	204,770
14	KNR 2-21	Ręczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim	m ²		
d.2	0702-01		m ²	204,770	
		204,770		RAZEM	204,770
3		Przełożenie ogrodzenia			
15		Przełożenie ogrodzenia	m		
d.3	kalk. własna		m	125,260	
		125,260		RAZEM	125,260
4		Wykonanie nowego ogrodzenia			
16	KNR 2-02	Wykonanie ogrodzenia	m		
d.4	1805-11		m	105,000	
	analogia				
		105,000		RAZEM	105,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 2-02	Bramy z ościeżnicą pełne stalowe - dwuskrzydłowa	kpl		
d.4	1205-01 analogia	1,000	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000