

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Wykonanie ścianki działowej z płyt kartonowo-gipsowych oraz ludy z oszkleniem - PARTER					
1	NNRNKB 202 2023-03	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem obustronnym 100 2.63*2.59+0.95*2.59+0.50*2.59+0.59*0.90+4.82*1.0	m ² m ²	15.918	
				RAZEM	15.918
2	KNR-W 2-02 0612-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho 11.098	m ² m ²	11.098	
				RAZEM	11.098
3	KNR AT-02 2059-03	Ościeżnice stalowe fabrycznie wykończone obsadzone równocześnie ze wznoszeniem ścianek działowych z płyt gipsowych o gr. 10 cm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m ² fabrycznie wykończone 1.80	m ² m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
5	KNR 0-21 4004-05 ANALOGIA	Poszycie ścian szkieletowych z płyt pilśniowych twardych - Płyty w okleinie jasny dąb 2.80*1.0	m ² m ²	2.800	
				RAZEM	2.800
6	Kalkulacja uproszczona	Montaż blatu - ludy - kolor jasny dąb (szer.0,40-0,50m) 3.37	mb mb	3.370	
				RAZEM	3.370
7	NNRNKB 202 1019-06 Analogia	(z.II) naświetla stałe fabrycznie wykończone w ramie metalowej - Lustro veneckie (oklejone folią venecką z dobrą widocznością na zewnątrz) 3.37*1.59	m ² m ²	5.358	
				RAZEM	5.358
8	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem 15.918*2	m ² m ²	31.836	
				RAZEM	31.836
9	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe - przesuwne,(w świetle ościeżnicy 0,9m światło przejścia). 0.90*2.10	m ² m ²	1.890	
				RAZEM	1.890